

## NEUERUNGEN EEG 2023 § 9 TECHNISCHE VORGABEN

**Bis zum Einbau von iMS**

**UND Steuerungseinrichtungen nach §29 Absatz 1 Nummer 2 des MsbG**

**UND zur erstmaligen erfolgreichen Testung der Anlage oder KWK-Anlage auf Ansteuerbarkeit durch den Netzbetreiber müssen Anlagenbetreiber**

<b>bei EEG- und KWK-Anlagen ab 100 kW</b>	sicherstellen, dass Anlagen mit technnischen Einrichtungen ausgestattet sind zur • Abrufung der Ist-Einspeisung und • ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung	§ 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EEG (neu)
<b>bei EEG- und KWK-Anlagen ab 25 kW und weniger al 100 kW</b>	sicherstellen, dass Anlagen mit technnischen Einrichtungen ausgestattet sind zur • Abrufung der Ist-Einspeisung und • ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung  UND – wenn die EEG-Anlagen nicht ausschließlich direkt vermarktet werden (keine Einspeisevergütung, kein Mieterstromzuschlag) – die maximale Wirkleistungseinspeisung am Verknüpfungspunkt auf 60 % der installierten Leistung begrenzen	§ 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2a EEG (neu)  § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2b EEG (neu)
<b>bei EEG- und KWK-Anlagen von weniger als 25 kW</b>	(bei EEG-Anlagen: nur, wenn sie nicht ausschließlich direkt vermarktet werden – keine Einspeisevergütung, kein Mieterstromzuschlag)  die maximale Wirkleistungseinspeisung am Verknüpfungspunkt auf 60 % der installierten Leistung begrenzen	§ 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 EEG (neu)

